

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : ROBOTY DROGOWE

Obiekt : Drzewa

**Wycinka 261 szt. drzew na terenie Powiatu Lubelskiego gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa
Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedzwica D, Strzyżewice, Wysokie, Wólka**

Investor : Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach
24-200 Bełżyce, ul. Żeromskiego 3

Opracował : Bożena Potakiewicz
Sprawdził : Anna Katarzyna Kędzierska

Data : 2020-01-13

Wycinka 261 szt. drzew na terenie Powiatu Lubelskiego gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica D, Strzyżewice, Wysokie, Wólka

Budowa : ROBOTY DROGOWE

Obiekt : Drzewa

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1 ELEMENT : Wycinka drzew - 422 sztuki			
1	ICRB - KNR 201-0103-02-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 16-25 cm	17,000	szt
2	ICRB - KNR 201-0103-03-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 26-35 cm	20,000	szt
3	ICRB - KNR 201-0103-04-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 36-45 cm	18,000	szt
4	ICRB - KNR 201-0103-05-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 46-55 cm	48,000	szt
5	ICRB - KNR 201-0103-06-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 56-65 cm	50,000	szt
6	ICRB - KNR 201-0103-07-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 66-75 cm	34,000	szt
7	ICRB - KNR 201-0103-07-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 76-85 cm	37,000	szt
8	KNR 201-0103-07-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 86-95 cm	22,000	szt
9	KNR 201-0103-07-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 96-105 cm	6,000	szt
10	KNR 201-0103-07-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 106-115 cm	8,000	szt
11	KNR 201-0103-07-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 116-125 cm	1,000	szt
2 ELEMENT : Pielęgnacja drzew			
12	KNR 221-0701-03-00 MBGPIK Pielęgnacja drzew liściastych: form naturalnych z uprzężeniem przy drogach pow. 2107L i 2109L	70,000	szt
13	KNR 201-0109-04-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Ręczne ścinanie krzaków i podszycia: gęstych, z utylizacją we własnym zakresie na długości 5 km obustronnie przy drodze powiatowej nr 2123L od granicy powiatu lubelskiego do końca lasu	2,500	ha

3 ELEMENT : Roboty porządkowe

**Wycinka 261 szt. drzew na terenie Powiatu Lubelskiego gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa Garbów, Głusk,
Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica D, Strzyżewice, Wysokie, Wólka**

ELEMENT : 3. Roboty porządkowe

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
14	ICRB - KNR 201-0111-04-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Oczyszczenie terenu po wycince z drobnych gałęzi, korzeni i kory z wywiezieniem	1 200,000	m2
15	ICRB - KNR 201-0103-05-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 46-55 cm zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego- we wskazanym miejscu	20,000	szt

--- Koniec wydruku ---