

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **ROBOTY DROGOWE**  
Obiekt : **Drzewa**

**Wycinka 261 szt. drzew na terenie Powiatu Lubelskiego gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa  
Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedzwica D, Strzyżewice, Wysokie, Wólka**

Investor : **Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach  
24-200 Bełżyce, ul. Żeromskiego 3**

Wykonawca : .....  
Adres : .....

**Wartość kosztorysowa robót : ..... zł**  
**Podatek VAT ..... % : ..... zł**  
**Wartość robót ogółem : ..... zł**

Słownie : .....

Podstawa wyceny : .....

**Wycinka 261 szt. drzew na terenie Powiatu Lubelskiego gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa Garbów, Głusk,  
Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedzwica D, Strzyżewice, Wysokie, Wólka**

Budowa : ROBOTY DROGOWE

Obiekt : Drzewa

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Str. 1

Lp.	Opis stanu / elementu	Wartość [ zł ]
<b>STAN</b>		
1	ELEMENT : Wycinka drzew - 422 sztuki	.....
2	ELEMENT : Pielęgnacja drzew	.....
3	ELEMENT : Roboty porządkowe	.....
<b>Razem :</b>		.....
		<b>Wartość kosztorysowa robót : .....</b>

Inwestor :

Wykonawca :

**Wycinka 261 szt. drzew na terenie Powiatu Lubelskiego gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica D, Strzyżewice, Wysokie, Wólka**

Budowa: ROBOTY DROGOWE

Obiekt: Drzewa

**.KOSZTORYS OFETOWY**

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
<b>1 ELEMENT : Wycinka drzew - 422 sztuki</b>					
1	KNR 201-0103-02-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa <b>Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 16-25 cm</b>	17,000 szt		.....	.....
2	KNR 201-0103-03-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa <b>Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 26-35 cm</b>	20,000 szt		.....	.....
3	KNR 201-0103-04-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa <b>Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 36-45 cm</b>	18,000 szt		.....	.....
4	KNR 201-0103-05-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa <b>Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 46-55 cm</b>	48,000 szt		.....	.....
5	KNR 201-0103-06-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa <b>Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 56-65 cm</b>	50,000 szt		.....	.....
6	KNR 201-0103-07-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa <b>Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 66-75 cm</b>	34,000 szt		.....	.....
7	KNR 201-0103-07-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa <b>Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 76-85 cm</b>	37,000 szt		.....	.....
8	KNR 201-0103-07-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa <b>Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 86-95 cm</b>	22,000 szt		.....	.....
9	KNR 201-0103-07-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa <b>Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 96-105 cm</b>	6,000 szt		.....	.....
10	KNR 201-0103-07-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa <b>Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 106-115 cm</b>	8,000 szt		.....	.....
11	KNR 201-0103-07-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa <b>Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 116-125 cm</b>	1,000 szt		.....	.....
<b>2 ELEMENT : Pielęgnacja drzew</b>					
12	KNR 221-0701-03-00 MBGPiK <b>Pielęgnacja drzew liściastych: form naturalnych z uprzątnięciem przy drogach pow. 2107L i 2109L</b>	70,000 szt		.....	.....
13	KNR 201-0109-04-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa <b>Ręczne ścinanie krzaków i podszycia: gęstych, z utylizacją we własnym zakresie na długości 5 km</b>	2,500 ha		.....	.....

**Wycinka 261 szt. drzew na terenie Powiatu Lubelskiego gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedzwica D, Strzyżewice, Wysokie, Wólka**

ELEMENT : 2. Pielęgnacja drzew

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

**obustronnie**  
**przy drodze powiatowej nr 2123L od granicy powiatu lubelskiego do końca lasu**

**3 ELEMENT : Roboty porządkowe**

14	KNR 201-0111-04-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa <b>Oczyszczenie terenu po wycince z drobnych gałęzi, korzeni i kory z wywiezieniem</b>	1 200,000 m2		.....	.....
----	--	--------------	--	-------	-------

15	KNR 201-0103-05-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa <b>Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 46-55 cm zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego- we wskazanym miejscu</b>	20,000 szt		.....	.....
----	--	------------	--	-------	-------

---



---

**Wartość kosztorysowa robót**

---



---